

PROGRAMMA DI LAVORO RELATIVO ALL'ISTANZA "MASSERIA FRISARA"

L'area "MASSERIA FRISARA" confina a sud-ovest con la concessione "Monte Strombone" della Montecatini Edison. Essa viene richiesta in permesso di ricerca in vista dell'interesse che rivestono i lavori già svolti e quelli di futura realizzazione nella adiacente concessione, per la quale è attualmente in fase istruttoria il trasferimento della titolarità alla C.L.E.I.M. SEAGULL S.p.A.

Come illustrato nell'allegata relazione geologica, l'obiettivo della ricerca nella zona, già messo in evidenza dai risultati del pozzo "S.Chirico 3", è rappresentato dagli orizzonti sabbiosi del Pliocene superiore. I lavori che si prevede di eseguire nella zona sono rappresentati da:


- 1) acquisizione di tutti i dati relativi alle indagini geofisiche eseguite nel passato; è prevista una loro rielaborazione con l'ausilio delle tecniche più avanzate allo scopo di definire il panorama essenziale della zona.
- 2) Esecuzione di un rilevamento sismico integrativo la cui entità e distribuzione verranno indicate dai risultati della fase 1); si ritiene, comunque, che data la modesta estensione della area richiesta, il dettaglio di situazioni particolarmente interessanti non richiederà più di 10-15 km. di linee.

Per l'esecuzione delle fasi 1) e 2), entro 12 mesi dalla data di notifica del Decreto di Conferimento, è prevista una spesa di 15 - 20 milioni di Lire.

3) Se si riuscirà a mettere in evidenza un motivo strutturale degno d'interesse, verrà avviata la fase di perforazione entro 24 mesi dal completamento delle indagini geofisiche; profondità prevista 1.600 metri, costo prevedibile Lire 120 milioni.

In fede.

CLEIM, SEAGULL S.p.A



Roma, 28.05.1974