

1 1979



10 2412

PROGRAMMA DI LAVORO PER IL SECONDO TRIENNIO DI PROROGA RELATIVO

AL FERMESSE ESCLUSIVO DI RICERCA DENOMINATO "A.R40.AA" NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA (ZONE A e B).

Durante il primo periodo di proroga triennale, le Società contitolari hanno riesaminato tutti i dati geologici, geofisici e di perforazione acquisiti nel permesso, provvedendo a correlarli con quelli delle aree limitrofe e ad inquadrarli in uno studio di analisi di tutte le possibilità residue di ricerca in funzione dei temi minerari ritenuti validi nella zona.

In particolare, per il lavoro di cui sopra, ci si è valsi anche dell'interpretazione di circa Km 55 di linee sismiche, rilevate nei primi giorni dell'Ottobre 1976 dalla contrattista C.G.G., fonte d'energia Vaporchoc, copertura 4800 %, i cui dati definitivi sono pervenuti nel Gennaio 1977, cioè durante il primo periodo di proroga.

Per le correlazioni e l'inquadramento nel contesto regionale ci si è valsi anche dei dati frattanto acquisiti in aree limitrofe.

I lavori di cui sopra hanno consentito, in particolare, di meglio definire la struttura già esplorata con il pozzo A.R40.AA/1 CANOPO 1.

Tale pozzo, eseguito nel 1974 ha raggiunto la profondità finale di m. 3446 ed ha avuto come obiettivo la serie carbonatica eocenico-mesozoica. Il risultato minerario è stato sostanzialmente negativo, anche se la prova di strato eseguita nell'in-

3 MAR. 1980
"A.R40.AA" - 2° pror.
AGIP, API-Ricerca e Petroliera Italiana
DIREZIONE
MATERIE IDROCARBURI
Liliani

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
MATERIE IDROCARBURI
20 OTT. 1979
N. Posiz.

Tassa nota Bmi
XXIII-11
On

Intervallo m 2076-2150 ha evidenziato tracce di gas.

Tale prova è stata eseguita in livelli marnoso-arenacei scarsamente porosi della Scaaglia oligocenica. Il log HDT ha indicato che tali livelli risalgono verso NE con un'inclinazione di 15-18°.

Il rilievo sismico più recente ha confermato che la zona di culmine della struttura esplorata col pozzo CANOPO 1 è situata a N dell'ubicazione predetta.

La revisione dei dati già acquisiti e l'interpretazione dei dati sismici più recenti è inoltre servita a meglio definire gli altri motivi strutturali presenti nel permesso.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'area del permesso presenta quindi ancora delle possibilità minerarie.

Il programma dei lavori per il periodo di 2^o proroga resta definito come segue:


1 - rilievi per 30-50 Km di linee sismiche e rielaborazioni di dati sismici, allo scopo di confermare l'assetto strutturale di tutta l'area del permesso.

Costo indicativamente previsto da 120 a 200 milioni di lire per i rilievi sismici e da 10 a 15 milioni per la rielaborazione dei dati,

2 - se i lavori di cui sopra daranno i risultati auspicati, verrà eseguito un pozzo esplorativo previsto della profondità di metri 2300 per una spesa di circa 1650 milioni di lire, da effettuare nel 1981 o, al massimo, nei primi mesi del 1982.

San Donato Milanese, 18 OTT. 1979

AGIP S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. ...', written over the printed text 'AGIP S.p.A.'.