



PROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO AL PRIMO BIENNIO DI PRO-  
ROGA DEL PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

"AGROPOLI", NELLA PROVINCIA DI SALERNO

Il permesso di ricerca "Agropoli", conferito all'AGIP S.p.A. con D.I. 20 Luglio 1977, ricade nella provincia di Salerno, nell'area nota geograficamente come Cilento

I termini affioranti nell'area appartengono a depositi flyschiodi delle unità Salentine e Frido. Detti termini risultano sovrascorsi sui carbonati di piattaforma interna dell'unità Albano - Cervati costituita da dolomie e calcari di età compresa dal Trias superiore all' Aquitaniano.

L'obiettivo della ricerca è rappresentato dalla serie carbonatica sopra descritta con copertura assicurata dai termini flyschiodi, prevalentemente impermeabili.

Lavori eseguiti

Durante il primo periodo di vigenza del permesso è stata svolta una intensa attività di esplorazione sia geologica che geofisica.

L'attività geofisica è rappresentata da un programma di rilievi sismici per un totale di 148,5 km di linee così suddivise:

- anno 1978 km 38,725 con copertura 1200% eseguite dalla contrattista Western Geophysical Co.
- anno 1980 km 48,85 con copertura 1000% eseguite dalla contrattista RIG.

Programma di massima dei lavori allegato al D.M. **27 NOV 1981** relativo al permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi  
 AGROPOLI  
 intestato a AGIP SPA  
 IL DIRETTORE  
 UFF. AUT. NAZ. MIN. per gli IDROCARBURI



6175

- anno 1980 km 40,60 con copertura 1000% eseguite dalla contrattista SIAG

- anno 1981 km 20,20 con copertura 1200% eseguite dalla contrattista GUS.

Attualmente è in corso il completamento del rilievo sismico, sospeso a causa del sisma del Novembre 1980, che si prevede di terminare entro la prima decade di luglio 1981.

Negli anni 1979-80 è stato eseguito un nuovo rilievo gravimetrico per un totale di 188 stazioni, eseguito dalla contrattista R.I.G.

L'attività geologica è consistita principalmente nell'analisi dei dati di superficie e sottosuolo con correlazioni stratigrafiche anche con aree limitrofe al permesso.

L'interpretazione dei dati acquisiti ha portato alla individuazione di un motivo strutturale positivo sul quale è stato ubicato il sondaggio esplorativo "Cicerale" ed che si prefigge l'esplorazione del top della serie carbonatica terziario-mesozoica.

Il pozzo allo stato attuale non è stato ancora perforato. Le cause del ritardo sono da ricercare nell'espletamento della pratica patrimoniale per l'occupazione coatta del suolo. La situazione si è sbloccata nel mese di aprile rendendo possibile l'esecuzione dei lavori civili inerenti la postazione, che attualmente è completata.

Al momento l'impianto da impiegare è in fase di mon-

taggio e l'AGIP si impegna ad iniziare il "drilling" entro la scadenza del primo periodo di vigenza del permesso.

Programma lavoro

Nell'area del permesso oltre la struttura su cui è stato ubicato il sondaggio "Cicerale" id erano state intravvisti alcuni motivi strutturali interessanti.

Allo scopo di dettagliare detti motivi è stato programmato un rilievo sismico di dettaglio, di circa 140 km di linee, parzialmente eseguito prima del sisma. E' attualmente in corso il completamento previsto per la prima decade di luglio.

Qualora i dati di prossima acquisizione, relativi ai rilievi sismici, dovessero confermare le strutture intravviste verrà presa in considerazione l'esecuzione di un secondo sondaggio esplorativo della profondità prevedibile di 3500 metri circa, da ubicarsi sulla struttura ritenuta più interessante.

Per la realizzazione del su citato programma di esplorazione è prevista una spesa attualmente valutata in 4000 milioni di lire.

San Donato Milanese, 12 GIU. 1981

AGIP S.p.A.

