

ID 3563

37 DR

- On. Ministero Industria Commercio e Artigianato

MINISTERO
INDUSTRIA COMMERCIO
E ARTIGIANATO

19 AGO 1971

GABINETTO

Direzione Generale delle Miniere

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

R O M A - Via Molise, 2

Programma di massima dei lavori alle-
gato al D. L. n. 14 SET. 1972

Programma di lavori relativo alla istanza di permesso di ricerca

cerca d.D.R. AG di Ha. 2.525 nel sottofondo marino del mare



D.R. 38-AG
alla Doc. 14/p

Jonio - Zona D.

IL DIRETTORE
dell'UFF. NAZ. MIN. per gli IDROCARBURI

Mani

I rilievi geologici a suo tempo eseguiti dalla nostra Società in terraferma ed i più recenti studi portati a termine attraverso l'interpretazione delle numerose linee sismiche registrate in mare lungo la costa calabra, in zone non distanti dall'area oggetto della presente istanza di permesso, hanno messo in risalto la particolare importanza, dal punto di vista minerario, della serie neogenica presente in terraferma nonché della sua estensione in mare.

L'obiettivo principale della ricerca è in particolare localizzata nei termini clastici miocenici coperti dai sedimenti pliocenico-quaternari immediatamente sovrastanti. Un obiettivo secondario potrebbe essere costituito dal Pliocene stesso qualora vengano messe in evidenza dal rilievo sismico condizioni favorevoli. La presenza in terraferma di lembi di argille in posizione alloctona potrebbe favorire condizioni di trappola.

Per l'esplorazione del permesso, la nostra Società ha programmato un completamento di rilievo sismico per circa 10 Km di linea.

Tale rilievo verrà effettuato da una Società altamente qualificata, con copertura multipla e registrazione digitale, escludendo l'uso dell'esplosivo e verrà iniziato entro i termini di legge, ossia entro un anno dalla data di comunicazione del Decreto.

Entro i termini di legge, e precisamente entro 48 mesi dall'inizio del rilievo sismico, qualora l'esplorazione sismica abbia messo in evidenza motivi strutturali interessanti verrà iniziato un sondaggio avente gli obiettivi sopra precisati; la profondità del pozzo è prevista in 2000 metri circa.

Il pozzo verrà eseguito dalla nostra consociata SAIPEM o da altra Impresa altamente specializzata in perforazioni in mare, che ci riserviamo di precisare all'atto della stipulazione del relativo contratto.

Per l'effettuazione dei lavori di cui sopra si prevede una spesa di circa 300 milioni di lire.

La esecuzione di ulteriori eventuali lavori di esplorazione è subordinata ai risultati della prima fase di attività su accennata.

Le opere necessarie per la messa in valore dei giacimenti di idrocarburi eventualmente scoperti saranno eseguite, secondo le tecniche più aggiornate, dai Servizi Tecnici della nostra Società e/o dalla Consociata SNAM Progetti o di altre Compagnie particolarmente esperte in questo campo, in base alle caratteristiche geologico-minerarie dei giacimenti stessi.