

E.P.I.C.M.

"e XIV CM"RELAZIONE TECNICA

Sull'area riportata nell'allegata mappa in scala 1:250.000 saranno eseguite linee sismiche (sistema air gun) per un totale di Km.250 approssimativi.

Dette linee sismiche avranno come base di partenza le linee sismiche già eseguite dall'AGIP per conto di Codesto Ministero e già in possesso della scrivente.

Lo scopo dell'infittimento di tali linee è quello di valutare in dettaglio anche le eventuali strutture di molecole che possono essere sfuggite ad un rilevamento a carattere di ricognizione generale. Abbinato al rilievo sismico sarà eseguito un rilievo gravimetrico e uno magnetometrico, con stazioni e densità 1/15 Kmq. Praticamente al termine di questa prospezione, sarà possibile avere un quadro completo sulle condizioni strutturali locali dell'area esplorata.

Supponendo di avere costantemente buone condizioni meteorologiche, la durata della prospezione potrà variare da 13 giorni a 18 giorni.

A rilevamento ultimato la scrivente si riserva di trasmettere a Codesto Ministero apposite carte di posizione circa l'orientamento, dislocazione e densità dei punti di registrazione.

Programma di massima dei lavori allegato al D.M. 25-3-1972  
relativo al permesso di ~~---~~ per idrocarburi liquidi e gassosi

"E.P.I.C.M."  
intestato a Calinacci  
Mineraria

IL DIRETTORE  
UFF. NAZ. MIN. per gli IDROCARBURI



Calinacci Mineraria S.p.A.

27 AGO. 1969