

104036



- 1 LUG 1969

PROGRAMMA DEI LAVORI ALLEGATO ALLA ISTANZA DI PERMESSO NON ESCLUSIVO DI PROSPEZIONE PER IDROCARBURI NELLA ZONA E DEL SOTTOFONDO MARINO, DENOMINATA d.i.E.P.I.R.

Programma di massima dei lavori allegato al D.M. 26 marzo 1970 relativo al permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi

E. P. I. R.  
intestato a Soc. It. Idrocarburi  
Rovine

IL DIRETTORE dell'UFF. NAZ. MIN. per gli IDROCARBURI

1) - L'area richiesta è stata oggetto di una dettagliata valutazione sulla base dei lavori di geologia di superficie, già ben sviluppati nel quadro della ricerca dei permessi in terraferma accordati dalle Regione sarda alla Società, richiedente (permessi Acceddi e Romangia), e del lavoro sismico e seguito dalla Western Geoph Company per l'AGIP Mineraria.

La valutazione è stata affidata allo Studio Marchetti-Ghezzi e Assoc. che avevano già eseguito il precedente rilievo geologico di superficie.

L'interpretazione sismica è stata completata sulle linee del Golfo dell'Asinara e sono stati tracciati tre orizzonti sismici in corrispondenza di altrettanti marcati contrasti di energia.

Sulla base dell'estrapolazione della stratigrafia di terraferma la metà orientale del Golfo sembra presentare prospettive più attraenti dell'altra metà ma il relativamente scarso controllo sismico dovuto alla notevoli dimensioni delle

MINISTERO IND. COMMERCIO e ARTIGIANATO	
Direzione Generale delle Miniere UR. Naz. Min. Idrocarburi	
2 LUG. 1969	
Prot. N.	402551

glie del rilievo non permette di definire il problema strutturale. In particolare è estremamente difficoltoso cogliere con buona approssimazione le direttrici principali delle faglie e degli assi strutturali:

2.) - Proprio perchè potrebbero esistere le premesse per una ricerca esclusiva in questa parte del Golfo la Società richiedente intende approfondire le conoscenze strutturali nel sottofondo marino e parallelamente integrare gli studi geologici in terraferma. Il programma dell'indagine sarà quindi così articolato:

a) integrazione del rilievo geologico di superficie con particolare riguardo alla successione stratigrafica del Miocene affiorante. Saranno raccolti campioni in serie per definire età e caratteri sedimentologici del bacino.

Tempo: inizio alla data di assegnazione del permesso di prospezione compatibilmente con la stagione.

Costo: 2 milioni di lire.

b) campagna sismica a riflessione in digitale, integrativa del precedente rilievo AGIP-Western. Sono previsti da 50 a 100 chilometri di nuove linee a seconda delle necessità che emergeranno nell'esecu

zione dei lavori.

Comprendendo il costo della reinterpretazione di tutte le vecchie linee e delle nuove, è previsto un importo minimo di spesa variabile tra 10.000.000 (50 chilometri) e 20.000.000 (100 chilometri).

I lavori saranno iniziati appena le condizioni meteorologiche saranno favorevoli.

L'importo totale minimo della spesa per la prospezione sarà quindi compreso tra 12.000.000 fino a 22.000.000 di lire.

1 LUG 1969

Milano, ~~1 Febbraio 1969~~

SOCIETA' ITALIANA RESINE

*Uly*

*SAB*