



ID 544

MINISTERO DEL COMMERCIO	INDUSTRIA, ARTIGIANATO MINIERE Generali
- 3 - 3. 1975	

Cn.le

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO

ED ARTIGIANATO

Dir. Gen. Delle Miniere

Ufficio Naz. Minerario Idrocarburi

Via Molise 2

ROMA

e p.c.

Programma di massima dei lavori allegato al D.M. 6.3.1969 relativo al permesso di ricerca per idrocarburi minerali e gessosi

CAPO TRIONTO
intestato a Soc. Petrolgas

DIRETTORE
dell'UFF. NAZ. IDROCARBURI

[Handwritten signature]

Spett.le

SEZIONE DELL'UFFICIO

NAZIONALE IDROCARBURI

Via Medina, 40

NAPOLI

OGGETTO: Programma Tecnico - Finanziario relativo al secondo

biennio di proroga del permesso di ricerca "Capo Trionto".

Come Vi è noto il permesso di ricerca "Capo Trionto",
è stato concesso alla nostra Società con D.M. 6.3.1969.

Nel primo periodo di vigenza del permesso è stato svolto un intenso programma di lavori consistente in:

- a) Rilievo cravimetrico per un totale di 610 stazioni,
- b) Sismica o riflessione su tre linee sismiche per un totale di circa 19 Km.
- c) Una perforazione esplorativa condotta fino alla profondità di 2900 m. effettuata dalla Soc. DELTA. Tale perforazione è stata successivamente sospesa, per l'impossibilità, da parte dell'impianto noleggiato, di proseguire i lavori.

Nel primo biennio di proroga che verrà a scadere il 6.3.75, è stata ripresa la perforazione con un nuovo contrattista, la Soc. PERGEMINE, utilizzando l'intervallo già tubato sino a 1290 mt. raggiungendo la profondità finale di 4670 mt.

Una manifestazione a gas, incontrata fra 4100 e 4200 mt. ha fornito un quantitativo inconsistente per cui l'esito minerario del pozzo è risultato negativo.

Per il cattivo stato di conservazione della fauna e la mancanza di carote di fondo e di parete non è stato possibile definire con esattezza la cronostratigrafia dei complessi attraversati (conglomerati con clastici generalmente di natura vulcanica; litotipi prevalentemente argillitici con episodi di tipo arenaceo e sabbioso di limitato spessore fino a fondo pozzo), e la posizione delle formazioni in cui ha avuto termine la perforazione.

Sono tuttavia emersi importanti elementi sui rapporti stratigrafici e tettonici tra i complessi incontrati, anche a relazione ad altre perforazioni eseguite nell'area ed alla geologia della zona.

Tenuto conto del notevole impegno finanziario già sostenuto, e per non lasciare nulla di intentato sulle possibilità minerarie del permesso, la nostra Società si propone di svolgere nell'ultimo periodo di vigenza dello stesso il seguente programma di lavoro, che interesserà in modo particolare la "struttura" del fiume Trionto:

Sismica: verrà eseguito un rilievo preliminare per un totale di circa 20 Km. con una spesa di circa 70 milioni.

Una volta definiti i parametri da usare e se il responso sismico si rileverà soddisfacente, si prevede una estensione del rilievo per ulteriori 20 Km. ca. con una spesa di circa 100 milioni.

Perforazione: Qualora i predetti rilievi dovessero mettere in luce situazioni strutturali degne di essere esplorate meccanicamente, si prevede di effettuare un sondaggio esplorativo, la cui profondità non è oggi prevedibile con esattezza, ma che comunque dovrebbe raggiungere una profondità di circa 3500 metri, con un onere finanziario di circa 600 milioni di lire.

In sintesi la nostra Società nel prossimo biennio di vigenza prevede di effettuare nel "permesso" lavori che comportano uno sforzo finanziario di 800 + milioni di lire.

Con osservanza.

Milano, 29 gennaio 1975

PETROGEO S.P.A.

Il Presidente