



10680

23/80 23/80 23/80
RELAZIONE TECNICA E CONTESTUALE PROGRAMMA LAVORI PER
IL SECONDO BIENNIO DI PROROGA DEL PERMESSO DI RICERCA
DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DENOMINATO "CHIETI",
NELLE PORVINCIE DI CHIETI E PESCARA.

Il permesso è situato a NE del massiccio del
la Maiella, nella parte meridionale della "Fossa di
Pescara" che rappresenta una vasta depressione origi
nata durante il Pliocene.

Nell'area del permesso si riscontrano tre zo
ne con caratteristiche deposizionali e strutturali di
verse. La più interessante di tali zone è quella cen
tro-orientale dove sono presenti motivi di tipo stra
tigrafico-strutturali.

LAVORI ESEGUITI NEL PRIMO PERIODO DI PROROGA

Durante il primo periodo di proroga del per
messo è stata svolta la seguente attività di esplora
zione:

Sismica : nei primi mesi dell'anno 1982 è stato ese
guito un programma sismico di dettaglio per comples
sivi 75,3 km di linee con copertura 800 e 1200%. Tale
rilievo è stato eseguito con particolari tecniche di
registrazione e di processing, suggerite dalla espe
rienza acquisita nell'area.

Perforazione: è stata portata a termine la perforazio
ne del pozzo S. BARBARA 1d iniziata al termine del

Programma di ricerca
geologico al D.M.
14 GIU. 1983

relativo al permesso di ricerca per idro
carburi liquidi e gassosi
CHIETI

intestato a SORSA S.p.A. E ALTAE

IL DIRETTORE
Dell'Uff. Naz. Min. Idrocarburi



SEZ. CARBU...
25 GIU. 1983
97715
Pr...

primo periodo di vigenza del permesso. Il sondaggio ha raggiunto la profondità di 1811 metri (1737 m verticali) con esito minerario negativo avendo rinvenuto il reservoir, costituito dalle intercalazioni sabbiose del Pliocene, mineralizzato ad acqua.

PROGRAMMA LAVORI PER IL SECONDO BIENNIO DI PROROGA

Sismica: l'interpretazione del rilievo sismico effettuato a messo in evidenza, nella parte nord-orientale del permesso, una trappola stratigrafico-strutturale di notevole interesse. Alla luce degli elementi sopra detti ed al fine di meglio dettagliare tale struttura è stato programmato un nuovo rilievo sismico di circa 20 km di linee. E' previsto inoltre un reprocessing di 50 km di linee, qualora se ne ravvisi la necessità, in base ai risultati del rilievo che verrà eseguito.

Perforazione: sulla base dei risultati sismici, integrati dai dati emersi dalle perforazioni effettuate, verrà ubicato un pozzo esplorativo della profondità prevedibile di 3300 metri circa. L'obbiettivo del sondaggio, che verrà perforato entro il 1983, è rappresentato dai termini porosi del Pliocene medio-superiore.

La spesa prevista per i lavori sopra esposti sarà:

- rilievo sismico di dettaglio di 20 km di linee e reprocessing: 230 milioni di lire italiane;
- perforazione di un pozzo esplorativo della profondità di 3300 metri: 5500 milioni di lire italiane.

Complessivamente la realizzazione del programma di esplorazione comporterà una spesa di 5730 milioni di lire italiane, valuta dicembre 1982 ed alle condizioni contrattuali in corso.

Tale spesa è suscettibile di aumentare al crescere dell'inflazione e di modificarsi in più o in meno in funzione al variare del rapporto dollaro-lira.

Milano, **23 DIC. 1982**

Società Ricerche Idrocarburi - SORI S.p.A.

Il Presidente
Avv. Luigi Piero Baggioli

